



LAJE NEYMAR EIRELLI.

Rua: José de Alencar,100 Bairro Industrial – Timbó/SC Telefone: (47) 3382-0585 ou (47) 99175-7504

Laje Pré-moldada Comum



Laje Treliçada – Ferragens




 ✓ A altura da treliça vai variar conforme sobrecarga, e vão



Preenchimento – Capa Cerâmica e Isopor (EPS)

Para calcular quantidade de capa cerâmica ou isopor (EPS), considerar saída com capa ou isopor.



 ✓ O cálculo das capas cerâmica considerar 12,5 peças M².




- ✓ O cálculo dos Isopor(EPS) considerar 2 peças por M².
- ✓ Se a Laje for H12 ou H16, considerar 2,5 peças por M2.



MONTAGEM DA LAJE- passo a passo


Antes de qualquer passo a ser dado precisa ser conferido o projeto, respeitando os sentido e tamanhos dos vigotes conforme indicação do engenheiro.

Escoramento






Início da montagem



Malhas de Ferro





Concretagem



DEMAIS INFORAÇÕES:

- ✓ Molhar bem a laje 3 vezes ao dia durante os 7 primeiros dias após a concretagem.
- ✓ Para lajes bidirecional apoiadas iniciar a retiradas das escoras pelo centro da laje.
- ✓ Para lajes em balanço iniciar a retirada das escoras pela beirada da laje.
- ✓ Retirar o escoramento após 28 dias da concretagem.